

UAB Statybų lyga

Adr. Laisvės pr. 77B, LT-05122, Vilnius, tel. Nr. -37061037373, el. p. sanivara@statybulyga.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi asmens registrų centre, įmonės kodas 124454351, PVM m.k. LT100002346011

KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. 2021-09-14/01

2021-09-14  
Vilnius

Užsakovas:  
Viktorija Budrienė

Objektas:  
Sapiegos 4, Vilnius

Eil. Nr.	Darbi pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Darbo užmokeskis	Medžiagos	Mechanizmas	Iš viso suma be PVM, Eur
1	Balkonų sienų dangų išardymas (statybinės atliekos nuvežiamos vamzdžiais, kitais mechanizmais ir pakraunamos į konteinerius)	m2	135	25,30		12,65	1328,25
2	Langų bei sienų dengimas apsaugine plėvele	m2	100	3,80	1,00		480,70
3	Lietaus sistemos remontas (statybinės atliekos nuvežiamos ir kraunamos į konteinerius)	ml	60	25,30		7,59	1973,40
4	Balkonų įrengimas (betono paviršiai gruntuojami specialiu gruntu)	m2	35	2,53	2,50		177,10
5	Teptinė hidroizoliacija (dvigubas sluoksnis)	m2	35	7,56	15,00		796,95
6	Vandeniui nelaidžių dangų patiesimas (poliėtenas, sandarinimo priedais)	m2	35	5,06	5,00		733,70
7	Apšilimo medžiagų įrengimas (putų polistirenas EPS100, sandarinimo medžiagos)	m2	35	37,95	40,48		2745,05
8	Betono paskukario įrengimas iki 5 cm (armavimo tinklas, betonas su hidroizoliaciniais priedais)	m2	35	17,71	20,24		1960,75
9	Teptinės, ritinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	35	15,18	27,80		1505,35
10	Lietaus sistemos sumontavimas (lietkardės, laikikliai, latakai, sandarinimo medžiagos)	ml	35	50,60	37,95		3099,25
11	Epoksidinės įėjamos dangos įrengimas terasose	m2	35	56,93	57,00		3984,75
12	Statybinių atliekų išvežimas iki 20 km atstumu	m3	10	10,12	10,10		202,40
13	Ankeraavimo skylių užtaisymas (armavimas, struktūra)	Vnt.	30	10,12	10,10		303,60
14	Pastelių nuoma	m2	550			13,04	7166,23
15	Pastelių montavimas	m2	550	6,58			3617,90
16	Pastelių demontavimas	m2	550	4,30			2067,25
17	Terazos senos dangos išardymas (statybinės atliekos nuvežiamos vamzdžiais, kitais mechanizmais ir pakraunamos į konteinerius)	m2	95	25,30		12,65	3605,25
18	Langų bei sienų dengimas apsaugine plėvele	m2	30	3,80	1,00		144,21
19	Lietaus sistemos remontas (statybinės atliekos nuvežiamos ir kraunamos į konteinerius)	ml	12	25,30		7,69	273,24
20	Terazos įrengimas (betono paviršiai gruntuojami specialiu gruntu)	m2	110	2,65	2,50		556,60
21	Teptinė hidroizoliacija (dvigubas sluoksnis)	m2	110	7,56	15,18		2504,70
22	Vandeniui nelaidžių dangų patiesimas (poliėtenas, sandarinimo priedais)	m2	100	5,06	5,00		1012,00

23	Apšilimo medžiagų įrengimas (putų polistirenas EPS100, sandarinimo medžiagos)	m2	100	37,95	40,48		7843,00
24	Betono paskukario įrengimas iki 5 cm (armavimo tinklas, betonas su hidroizoliaciniais priedais)	m2	65	17,71	20,24		3605,25
25	Teptinės, ritinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	100	15,18	27,80		4301,00
26	Lietaus sistemos sumontavimas (lietkardės, laikikliai, latakai, sandarinimo medžiagos)	ml	12	50,60	37,95		1062,60
27	Epoksidinės įėjamos dangos įrengimas terasose	m2	100	56,93	56,93		11385,00
28	Statybinių atliekų išvežimas iki 20 km atstumu	m2	35	25,30			1771,50

VISO BE PVM 70 226,48  
PVM 21% 14 747,56  
IŠ VISO: 84 974,04

Parengė:  
Darius Mykolaitis  
UAB Statybų Lyga

